

Przedmiar robót 07201202

MIESZKANIA CHRONIONE I ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE II etap przebudowy budynku

Obiekt Branża : BUDOWLANA
Budowa GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12
Inwestor MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GDAŃSK UL.MARYNARKI POLSKIEJ 134a

Podstawa opracowania : 1/ Projekt 2/ Rozporządzenie Min.Infrastruktury z 02.09.2004r.

Sporządził

październik 2007r.

Rodos 6.0.20.0 [6586] - Rekomendacja SKB,

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1/ ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111100-9		
1	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru okien o pow. ponad 2m2		
			jak		
			O1 0,9 * 0,9 * 2	m2	1,620
			O2 1,5 * 1,2 * 2	m2	3,600

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			O3 1,5 * 1,5 * 3	m2	6,750
			O4 1,5 * 2,0 * 6	m2	18,000
			O5 1,9 * 1,4 * 1	m2	2,660
			OB6 1,9 * 2,1 * 2	m2	7,980
			razem	m2	40,61
2	KNR 4-01 0354/12		Wykucie z muru podokienników		
			jak dla nowych		
			O1 0,9 * 2	m	1,800
			O2 1,5 * 2	m	3,000
			O3 1,5 * 3	m	4,500
			O4 1,5 * 6	m	9,000
			O5 1,9 * 1	m	1,900
			razem	m	20,2
3	KNR 4-01 0354/09		Wykucie z muru drzwi o pow. do 2m2		
			8	szł	8,000
			razem	szł	8
4	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
			1.5 12,00	m2	12,000

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.6 6,40	m2	6,400
			1.7 1,80	m2	1,800
			1.8 3,26	m2	3,260
			1.9 6,40	m2	6,400
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.12 9,50	m2	9,500
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.14 4,69	m2	4,690
			1.15 5,29	m2	5,290
			1.16 4,12	m2	4,120
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.18 8,10	m2	8,100
			1.19 5,50	m2	5,500
			1.20 9,86	m2	9,860
			1.21 4,67	m2	4,670
			1.22 35,92	m2	35,920
			1.23 4,26	m2	4,260
			1.24 6,94	m2	6,940

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	192,59
5	KNR 4-01 0212/02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. ponad 15cm		
			podłoga 192,59 * 0,25	m3	48,148
			inne ok 25,0	m3	25,000
			razem	m3	73,148
6	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otw. drzwiow. i okiennych na zaprawie wapiennej lub cem-wap. o grub. ścian ponad 1/2 cegły		
			1.5/zew 1,5 * 1,5 * 0,28	m3	0,630
			1.7/zew 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.10/zew 1,5 * 1,5 * 0,28	m3	0,630
			1.11/zew 1,5 * 1,5 * 0,28	m3	0,630
			1.12/zew 1,5 * 1,2 * 0,28	m3	0,504
			1.13/zew 1,5 * 1,2 * 0,28	m3	0,504
			1.17/zew 1,5 * 1,2 * 0,28 * 3	m3	1,512
			1.17/1.13 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.17/1.14 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.17/1.16 0,3 * 2,1 * 0,28	m3	0,176
			1.19/1.20 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.20/zew (- 1,9 * 2,1) * 0,31	m3	-1,237

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(- 1,9 * 1,4) * 0,31	m3	-0,825
			(- 1,9 * 2,1) * 0,31	m3	-1,237
			1.21/1.20 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.22/zew 1,5 * 1,2 * 0,28 * 3	m3	1,512
			1.23/1.20 0,3 * 2,1 * 0,28	m3	0,176
			razem	m3	5,915
7	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
			17,99 + 7,42 + 15,125 + 23,035	m	63,570
			razem	m	63,57
8	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
			3,4 * 3	m	10,200
			razem	m	10,2
9	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa		
			5,77 * 17,99	m2	103,802
			6,34 * 15,125	m2	95,893
			razem	m2	199,695
10	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - za 4		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5,77 * 17,99	m2	103,802
			6,34 * 15,125	m2	95,893
			razem	m2	199,695
11	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kotłowni gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
			pas pod 63,57 * 0,3	m2	19,071
			inne ok 10,0	m2	10,000
			razem	m2	29,071
12	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1/2 cegły		
			1.23 (1,6 + 4,1 + 0,8) * 2,9	m2	18,850
			(2,1 + 1,1 + 0,8 + 2,7) * 2,9	m2	19,430
			razem	m2	38,28
13	KNR 4-01 0349/02		Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn		
			1.3 1,0 * 2,9 * 0,28	m3	0,812
			1.5+1.6 5,78 * 2,7 * 0,28	m3	4,370
			1.11+1.12 5,78 * 2,7 * 0,28	m3	4,370
			1.15 2,81 * 2,7 * 0,28	m3	2,124
			1.23 5,77 * 2,9 * 0,28 * 2	m3	9,370
			1.24 1,9 * 2,9 * 0,28	m3	1,543

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			inne ok 10,0	m3	10,000
			razem	m3	32,589
14	KNR 4-01 0329/03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegły		
			1.5 0,5 * 1,5 * 0,28	m3	0,210
			1.7 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.10 1,5 * 1,5 * 0,28	m3	0,630
			1.11 1,5 * 1,5 * 0,28	m3	0,630
			1.12 0,4 * 1,2 * 0,28	m3	0,134
			1.13 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.14 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.19 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			1.20 (1,9 * 2,1 - 1,2 * 1,5) * 0,28 * 2	m3	1,226
			(1,9 * 1,4 * 1,5 * 1,4) * 0,28 * 1	m3	1,564
			1.21 1,0 * 2,1 * 0,28	m3	0,588
			razem	m3	7,334
15	KNR 4-01 0350/01		Rozebranie kominów wolnostojących		
			2,2 * 0,84 * 0,5	m3	0,924
			razem	m3	0,924

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 0429/06		analogia - Rozbiórki elementów stropów - podsufitek z płyt GK		
			celem zamontowania instalacji		
			1,5 * 4,5	m2	6,750
			1,0 * 4,5	m2	4,500
			razem	m2	11,25
17	KNR 7-28 0209/04		Wykucie bruzd pionowe lub skośne w ścianach murowanych, przekrój bruzd do 100cm2 z zaprawieniem		
			wg opisu A pkt 12.2		
			1.3 2,9	m	2,900
			1.13 2,9	m	2,900
			razem	m	5,8
18	KNR 2-02 0361/01		analogia - kalkulacja indywidualna - Demontaż - Płyty dachowe panwiowe (wsp. RiS)=0,9		
			10	elem	10,000
			razem	elem	10
19	KNR 4-01 0422/03		Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami		
			wg opisu K pkt.3.0 ok 40	szł	40,000
			razem	szł	40
20	KNR 4-01 0422/07		Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			jw 40	szt	40,000
			razem	szt	40
21	KNR 4-01 0108/13		Wywóz gruzu z konstr. ceglanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km + opłata za składowanie / nie nalicza się KZ/		
			z pozycji		
			1 40,61 * 0,05	m3	2,031
			2 20,2 * 0,05	m3	1,010
			3 8 * 1,8 * 0,05	m3	0,720
			6 5,915	m3	5,915
			7 63,57 * (3,14 * 0,075 * 0,075)	m3	1,123
			8 10,2 * (3,14 * 0,075 * 0,075)	m3	0,180
			11 29,071 * 0,001	m3	0,029
			12 23,28 * 0,14	m3	3,259
			13 32,589	m3	32,589
			14 7,334	m3	7,334
			15 0,924	m3	0,924
			16 11,25 * 0,0125	m3	0,141
			17 5,8 * 0,1 * 0,1	m3	0,058
			razem	m3	55,313

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 0108/15		Wywóz gruzu betonowego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km + opłata za utylizację / nie nalicza się KZ/		
			z pozycji		
			4 192,59 * 0,025	m3	4,815
			5 73,148	m3	73,148
			18 5,87 * 1,49 * 0,3 * 2 / 2	m3	2,624
			razem	m3	80,587
23	KNR 4-01 0108/13		Wywóz gruzu z konstr. papy samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km + opłata za składowanie / nie nalicza się KZ/		
			z pozycji		
			9+10 199,695 * 0,015	m3	2,995
			razem	m3	2,995
24	KNR 4-01 0108/16		Dodatek na każdy następny 1km wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			z pozycji 21 55,313	m3	55,313
			z pozycji 22 80,587	m3	80,587
			z pozycji 23 2,995	m3	2,995
			razem	m3	138,895
			2/ ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6		
25	KNR 4-01 0102/02		Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1,5m głębokości do 1,5m w gruncie kat.III		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wg K2 $(5,115 + 6,68) * 1,1 * ((0,9 + 1,5) / 2)$	m3	15,569
			razem	m3	15,569
26	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		
			wg K2 Ł1 $17,0 * 0,65 * 0,1$	m3	1,105
			razem	m3	1,105
27	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B-10		
			wg K2 Ł1 $17,0 * 0,65 * 0,1$	m3	1,105
			razem	m3	1,105
28	KNR 2-02 0202/01		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m		
			wg K2 Ł1 $17,0 * 0,55 * 0,35$	m3	3,273
			razem	m3	3,273
29	KNR 29 0635/01		Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie EUROLANEM 3K ręczne		
			wg opisu A pkt.12.8 góra ław $17,0 * 0,55$	m2	9,350
			razem	m2	9,35
30	KNR 29 0637/01		Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie EUROLANEM 3K ręczne		
			wg opisu A pkt.12.8 boki ław $17,0 * 0,35 * 2$	m2	11,900

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	11,9
31	KNR 29 0640/01		Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10		
			wg opisu A pkt.12.8 góra ław 17,0 * 0,55	m2	9,350
			razem	m2	9,35
32	KNR 29 0640/02		Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu		
			wg opisu A pkt.12.8 góra ław 17,0 * 0,55	m2	9,350
			razem	m2	9,35
33	KNR 29 0641/01		Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10		
			wg opisu A pkt.12.8 boki ław 17,0 * 0,35 * 2	m2	11,900
			razem	m2	11,9
34	KNR 29 0641/02		Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu		
			wg opisu A pkt.12.8 boki ław 17,0 * 0,35 * 2	m2	11,900
			razem	m2	11,9
35	KNR 5-08 0803/02		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 3x8cm i średnicy do 20mm		
			wg K2 Ł1 4 * 2	szt	8,000
			razem	szt	8
36	KI		Wklejenie prętów na żywice epoksydową f-my KOELNER		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wg K2 Ł1 4 * 2	szł	8,000
			razem	szł	8
37	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - StOS 6mm		
			wg rys K2 0,8 * 68 * 0,222 / 1000	†	0,012
			razem	†	0,012
38	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - 34GS 12mm		
			wg rys K 2 17,0 * 4 * 0,222 / 1000	†	0,015
			razem	†	0,015
39	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - 34GS 16mm		
			wg rys K 2 1,0 * 8 * 1,58 / 1000	†	0,013
			razem	†	0,013
40	KNR 2-02 0107/03		anal.ki - Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków betonowych 38x25x12cm grub.25cm / 25x14:38x12=0,768 /		
			wg opisu K pkt.3.0 (4,925 * 2 + 5,78) * 0,9	m2	14,067
			razem	m2	14,067
41	KNR 2-02 0603/01		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Dysperbit		
			jw 14,067 * 2	m2	28,134
			razem	m2	28,134

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 2-02 0603/02		jw lecz druga warstwa		
			jw 14,067 * 2	m2	28,134
			razem	m2	28,134
43	KNR 41 0115/02		Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) 6cm (styrodur) w technologii DEITERMANN mocowanymi całopowierzchniowo		
			(4,925 * 2 + 6,28) * (0,9 + 0,3)	m2	19,356
			razem	m2	19,356
44	KNR 29 0637/01		Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie EUROLANEM 3K ręczne		
			wg rys A 4 19,356 * 2	m2	38,712
			razem	m2	38,712
45	KNR 29 0641/01		Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10		
			wg rys A 4 19,356 * 2	m2	38,712
			razem	m2	38,712
46	KNR 29 0641/02		Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu		
			wg rys A 4 19,356 * 2	m2	38,712
			razem	m2	38,712
47	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kat.III		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			jak wykop 15,569	m3	15,569
			minus elementy		
			podkłady - 1,105 * 2	m3	-2,210
			ława - 3,173	m3	-3,173
			styropian - 19,356 * 0,06	m3	-1,161
			bl.betonowe - 14,067 * 0,24	m3	-3,376
			razem	m3	5,649
48	KNR 4-01 0108/02		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km grunt kat.III + opłata za utylizację / nie nalicza się KZ/		
			z pozycji wykopu 15,569	m3	15,569
			minus zasypanie - 5,649	m3	-5,649
			razem	m3	9,92
49	KNR 4-01 0108/04		Dodatek na każdy następny 1km wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			jw 9,92	m3	9,920
			razem	m3	9,92
50	KNR 2-02 0107/01		Ściany o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grub.24cm		
			5,78 * 3,95	m2	22,831
			4,925 * 2 * 2,72	m2	26,792
			O2 - 1,5 * 1,2 * 1	m2	-1,800

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			O3 - 1,5 * 1,5 * 1	m2	-2,250
			Dz1 - 0,9 * 2,0 * 1	m2	-1,800
			przy W 1 14,0 * 0,6	m2	8,400
			przy W 3 19,6 * 0,6	m2	11,760
			przy W 2 16,2 * 0,24	m2	3,888
			przy W 4 5,3 * 0,24	m2	1,272
			razem	m2	69,093
51	KNR 2-02 0126/01		Otwory w ścianach murowanych grub. do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2
52	KNR 2-02 0126/02		Otwory w ścianach murowanych grub. do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota		
			1	szt	1,000
			razem	szt	1
53	KNR 2-02 0212/12		Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer.do 30cm		
			W 1 14,0 * 0,24 * 0,3	m3	1,008
			W 2 16,2 * 0,24 * 0,3	m3	1,166

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			W 3 19,6 * 0,24 * 0,24	m3	1,129
			W 4 5,3 * 0,24 * 0,24	m3	0,305
			razem	m3	3,608
54	KNR 2-02 0219/02		Gzysy o wysięgu do 50cm		
			wg rys K 2		
			przy W 1 14,0 * 0,3 * 0,1	m3	0,420
			przy W 2 16,2 * 0,3 * 0,1	m3	0,486
			wg rys K 3		
			przy W 3 19,6 * 0,3 * 0,1	m3	0,588
			przy W 4 5,3 * 0,3 * 0,1	m3	0,159
			razem	m3	1,653
55	KNR 2-02 0290/01		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - StOS 6mm		
			wg rys K 3		
			poz 4 0,68 * 100 * 0,222 / 1000	†	0,015
			poz 6 27,0 * 2 * 0,222 / 1000	†	0,012
			wg K2		
			poz 2 0,8 * 122 * 0,222 / 1000	†	0,022
			poz 6 32,0 * 2 * 0,222 / 1000	†	0,014

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	†	0,063
56	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - 34GS 8mm		
			wg rys K3		
			poz 3 1,16 * 166 * 0,395 / 1000	†	0,076
			wg rys K2		
			poz 1 1,22 * 200 * 0,395 / 1000	†	0,096
			razem	†	0,172
57	KNR 2-02 0290/02		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli - 34GS 12mm		
			wg rys K 3		
			poz 5 27,0 * 4 * 0,888 / 1000	†	0,096
			wg K 2		
			poz 5 32,0 * 4 * 0,888 / 1000	†	0,114
			razem	†	0,21
58	KNR 2-02 0361/01		montaż - Płyty dachowe panwiowe - nowe		
			2	elem	2,000
			razem	elem	2
59	KNR 2-02 0361/01		montaż - Płyty dachowe panwiowe - z odzysku		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			8	elem	8,000
			razem	elem	8
60	KNR 2-02 0302/02		Montaż płyt kanałowych 600x120		
			4	elem	4,000
			razem	elem	4
61	KNR 4-01 0303/02		Uzupełnienie ścianek z cegieł dziurawki zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/2cegły		
			wg opisu A pkt.11		
			1.1 (2,0 + 0,9) * 2,9	m2	8,410
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.4 (3,77) * 2,9	m2	10,933
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.5 (3,87 + 3,1) * 2,9	m2	20,213
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.6 (2,56) * 2,9	m2	7,424
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600
			1.7 (2,0 + 0,9) * 2,9	m2	8,410
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.9 (2,56) * 2,9	m2	7,424

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600
			1.10 (3,82) * 2,9	m2	11,078
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.11 (4,51 + 3,1) * 2,9	m2	22,069
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.13 (2,81) * 2,9	m2	8,149
			1.14 (2,81) * 2,9	m2	8,149
			1.19 (2,62 + 2,1) * 2,9	m2	13,688
			1.21 (2,46 * 2 + 1,9) * 2,9	m2	19,778
			1.23 (1,65 + 2,58) * 2,9	m2	12,267
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			razem	m2	142,192
62	KNR 4-01 0303/01		Uzupełnienie ścianek z cegieł dziurawek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1/4cegły		
			wg opisu A pkt.11		
			1.19 (2,1 + 1,2) * 2,9	m2	9,570
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			razem	m2	5,97
63	KNR 4-01 0304/01		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			przy W 1 14,0 * 0,24 * 0,24	m3	0,806
			14,0 * 0,24 * 0,14	m3	0,470
			przy W 3 19,6 * 0,24 * 0,24	m3	1,129
			19,6 * 0,24 * 0,14	m3	0,659
			przy W 2 16,2 * 0,24 * 0,065	m3	0,253
			przy W 4 5,3 * 0,24 * 0,065	m3	0,083
			1.6 2,2 * 2,1 * 0,24	m3	1,109
			1.7 1,0 * 1,5 * 0,24	m3	0,360
			1.9 1,5	m3	1,500
			1.10 1,5	m3	1,500
			1.12 1,8 * 1,5 * 0,24 + 1,0	m3	1,648
			1.13 2,3 * 1,5 * 0,24	m3	0,828
			1.17 1,0 * 3	m3	3,000
			1.20 1,5 * 4	m3	6,000
			1.22 1,0 * 2 + 3,0	m3	5,000
			razem	m3	24,345
64	KNR 4-01 0313/02		Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dla C 80 1,25 * 0,28 * 0,1 * (10 - 1)	m3	0,315
			dla C 80 2,15 * 0,28 * 0,1 * 3	m3	0,181
			dla C120 1,80 * 0,28 * 0,12 * (3 - 1)	m3	0,121
			dla L-19 1,80 * 0,28 * 0,19 * (4 - 1)	m3	0,287
			razem	m3	0,904
65	KNR 4-01 0206/01		analogia - Wykonanie poduszek betonowych pod belki		
			dla C 80 2 * 2 * (10 - 1)	szt	36,000
			dla C 80 2 * 2 * 3	szt	12,000
			dla C120 2 * 2 * (3 - 1)	szt	8,000
			dla L-19 2 * 2 * (4 - 1)	szt	12,000
			razem	szt	68
66	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 80mm		
			dla C 80 1,25 * 2 * (10 - 1)	m	22,500
			dla C 80 2,15 * 2 * 3	m	12,900
			razem	m	35,4
67	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 120mm		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dla C120 1,80 * 2 * (3 - 1)	m	7,200
			razem	m	7,2
68	KNR 4-03 1003/01		Mechaniczne przebijanie otworów o dł.do 12cm w ścianach ceglanych dla ściągów		
			dla C 80 3 * (10 - 1)	szł	27,000
			dla C 80 5 * 3	szł	15,000
			dla C120 4 * (3 - 1)	szł	8,000
			razem	szł	50
69	KNR 5-08 0702/01		analogia - Montaż i skręcenie ściągów		
			jw 50	szł	50,000
			razem	szł	50
70	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19		
			dla L-19 1,80 * 2 * (4 - 1)	m	10,800
			razem	m	10,8
71	KNR 4-01 0703/03		Umocowanie siatki tynkarskiej "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabryk.		
			jw jw 35,4 + 7,2 + 10,8	m	53,400
			razem	m	53,4
72	KNR 4-01 0704/01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			jw 53,4 * 0,27	m2	14,418
			razem	m2	14,418
73	KNR 4-01 0704/03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej		
			jw 53,4 * 0,27	m2	14,418
			razem	m2	14,418
74	KNR 2-02 0210/06		analogia - wypełnienie betonem belki		
			wg rys K 1 i K 3		
			dla C 80 1,25 * 2 * 0,08 * 0,1 * (10 - 1)	m3	0,180
			dla C 80 2,15 * 2 * 0,08 * 0,1 * 3	m3	0,103
			dla C120 1,80 * 2 * 0,12 * 0,1 * (3 - 1)	m3	0,086
			dla L-19 1,80 * 0,12 * 0,13 * (4 - 1)	m3	0,084
			razem	m3	0,453
75	KNR 4-01 0206/01		analogia - Wykonanie poduszek betonowych pod belki		
			4 * 2	szł	8,000
			razem	szł	8
76	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 80mm		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			dla C 80 1,25 * 2 * (1)	m	2,500
			razem	m	2,5
77	KNR 4-01 0313/04		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 120mm		
			dla C120 1,80 * 2 * (1)	m	3,600
			razem	m	3,6
78	KNR 5-08 0702/01		analogia - Montaż i skręcenie ściągów		
			jw 3 + 4	szt	7,000
			razem	szt	7
79	KNR 2-02 0126/05		Ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19		
			dla L-19 1,80 * 2 * (1)	m	3,600
			razem	m	3,6
80	KNR 4-01 0703/03		Umocowanie siatki tynkarskiej "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabryk.		
			jw jw 3,6 + 3,6	m	7,200
			razem	m	7,2
81	KNR 4-01 0704/01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
			jw 7,2 * 0,27	m2	1,944
			razem	m2	1,944

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
82	KNR 4-01 0704/03		Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej		
			jw 7,2 * 0,27	m2	1,944
			razem	m2	1,944
83	KNR 2-02 0210/06		analogia - wypełnienie betonem belki		
			wg rys K 1 i K 3		
			dla C 80 1,25 * 2 * 0,08 * 0,1 * (1)	m3	0,020
			dla C120 1,80 * 2 * 0,12 * 0,1 * (1)	m3	0,043
			dla L-19 1,80 * 0,12 * 0,13 * (1)	m3	0,028
			razem	m3	0,091
84	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - B-10		
			dla W 1 1,2 * 1,12 * 0,1 * 2	m3	0,269
			dla W 2 1,32 * 2,3 * 0,1 * 2	m3	0,607
			razem	m3	0,876
85	KNR 2-02 0218/01		Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewn. i wewn. na gotowym podłożu		
			dla W 1 1,2 * 1,12 * 0,15 * 2	m3	0,403
			dla W 2 1,32 * 2,3 * 0,15 * 2	m3	0,911
			razem	m3	1,314

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3/ TYNKI I OKŁADZINY WEW.(bez glaz) CPV 45410000-4		
86	KNR 2-02 2006/01		Okładziny pojedyncze z płyt GKB (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie bez pasków		
			wg opisu A pkt.12.2		
			1.1 (2,0 + 0,9) * 2 * 2,6	m2	15,080
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			1.2 (2,12 + 1,54 + 2,12) * 2,6	m2	15,028
			- 0,9 * 2 * 2,0 - 0,8 * 2,0	m2	-5,200
			1.4 (3,77 + 3,1) * 2 * 2,6	m2	35,724
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.5 (3,87 + 3,1) * 2 * 2,6	m2	36,244
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.7 (2,0 + 0,9) * 2 * 2,6	m2	15,080
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			1.8 (2,12 + 1,54 + 2,12) * 2,6	m2	15,028
			- 0,9 * 3 * 2,0 - 0,8 * 2,0	m2	-7,000
			1.10 (3,82 + 3,1) * 2 * 2,6	m2	35,984
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.11 (4,51 + 3,1) * 2 * 2,6	m2	39,572

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.13 (2,81 + 1,96) * 2 * 2,9	m2	27,666
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.14 (2,81 + 1,68) * 2 * 2,9	m2	26,042
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.15 (1,26 + 1,9 + 2,81 + 1,9) * 2,9	m2	22,823
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.16 (2,66 * 2 + 1,55) * 2,9	m2	19,923
			(- 0,9 - 1,2 - 1,9) * 2,0	m2	-8,000
			1.17 (2,58 + 5,62 + 5,77 + 5,62) * 2,9	m2	56,811
			- 0,9 * 3 * 2,0	m2	-5,400
			1.20 (1,55 + 6,365) * 2 * 2,4	m2	37,992
			(- 1,2 - 0,9 * 2 - 1,1 - 1,9) * 2,0	m2	-12,000
			1.22 (2,76 + 6,8 + 2,58 + 6,8) * 2,9	m2	54,926
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			1.23 (1,65 + 2,58) * 2 * 2,9	m2	24,534
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			minus okna		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			O2 - 1,5 * 1,2 * 1	m2	-1,800
			O3 - 1,5 * 1,5 * 4	m2	-9,000
			O4 - 1,5 * 2,0 * 4	m2	-12,000
			O5 - 1,9 * 1,4 * 1	m2	-2,660
			OB6 - 1,9 * 2,1 * 2	m2	-7,980
			razem	m2	382,217
87	KNR 2-02 2006/01		Okładziny pojedyncze z płyt GKBi (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie bez pasków		
			wg opisu A pkt.12.2		
			1.3 (3,02 + 2,56 + 3,02 + 1,02) * 2,6	m2	25,012
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.6 (2,5 + 2,56) * 2 * 2,6	m2	26,312
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600
			1.9 (2,5 + 2,56) * 2 * 2,6	m2	26,312
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600
			1.12 (1,02 + 3,71 + 2,56 + 3,71) * 2,6	m2	28,600
			1.18 (3,19 + 2,455 * 2) * 2,9	m2	23,490
			1.19 (1,2 + 1,02) * 2 * 2 * 2,9	m2	25,752
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			$(1,36 + 2,1) * 2 * 2,9$	m2	20,068
			$- 0,9 * 3 * 2,0$	m2	-5,400
			1.21 $(2,46 + 1,9) * 2 * 2,9$	m2	25,288
			$- 0,9 * 2,0$	m2	-1,800
			1.24 $(0,7 + 2,865 * 2) * 2,9$	m2	18,647
			minus okna		
			O1 $- 0,9 * 0,9 * 2$	m2	-1,620
			O2 $- 1,5 * 1,2 * 2$	m2	-3,600
			O4 $- 1,5 * 2,0 * 2$	m2	-6,000
			razem	m2	192,461
88	KNR 2-02 2006/05		Okładziny pojedyncze z płyt GKB na ościeżach na zaprawie		
			O2 $(1,5 + 1,2 * 2) * 0,15 * 1$	m2	0,585
			O3 $(1,5 + 1,5 * 2) * 0,15 * 4$	m2	2,700
			O4 $(1,5 + 2,0 * 2) * 0,15 * 4$	m2	3,300
			O5 $(1,9 + 1,4 * 2) * 0,15 * 1$	m2	0,705
			OB6 $(1,9 + 2,1 * 2) * 0,15 * 2$	m2	1,830
			drzwi $(0,9 + 2,0 * 2) * 0,15 * 10$	m2	7,350

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	16,47
89	KNR 2-02 2006/05		Okładziny pojedyncze z płyt GKBi na ościeżach na zaprawie		
			O1 $(0,9 + 0,9 * 2) * 0,15 * 2$	m2	0,810
			O2 $(1,5 + 1,2 * 2) * 0,15 * 2$	m2	1,170
			O4 $(1,5 + 2,0 * 2) * 0,15 * 2$	m2	1,650
			drzwi $(0,9 + 2,0 * 2) * 0,15 * 2$	m2	1,470
			razem	m2	5,1
90	KNR 23 2612/08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
			okna		
			O1 $(0,9 + 0,9 * 2) * 0,15 * 2$	m	0,810
			O2 $(1,5 + 1,2 * 2) * 0,15 * 3$	m	1,755
			O3 $(1,5 + 1,5 * 2) * 0,15 * 4$	m	2,700
			O4 $(1,5 + 2,0 * 2) * 0,15 * 6$	m	4,950
			O5 $(1,9 + 1,4 * 2) * 0,15 * 1$	m	0,705
			OB6 $(1,9 + 2,1 * 2) * 0,15 * 2$	m	1,830
			drzwi $(0,9 + 2,0 * 2) * 0,15 * 12$	m	8,820
			piony $2,9 * (8 + 10)$	m	52,200
			razem	m	73,77

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
91	KNR 4-01 0322/02		Obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych		
			1.3 3	szł	3,000
			1.6 1	szł	1,000
			1.9 1	szł	1,000
			1.12 2	szł	2,000
			1.13 1	szł	1,000
			1.14 1	szł	1,000
			1.15 1	szł	1,000
			1.18 2	szł	2,000
			1.19 2	szł	2,000
			1.21 1	szł	1,000
			1.22 1	szł	1,000
			1.23 1	szł	1,000
			1.24 2	szł	2,000
			razem	szł	19
92	KNR 2-02 2006/04		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach		
			po zamontowaniu instalacji		
			1,5 * 4,5	m2	6,750

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,0 * 4,5	m2	4,500
			razem	m2	11,25
93	KNR 14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym - GKB		
			wg opisu A pkt 12.2		
			1.1 1,8	m2	1,800
			1.2 3,26	m2	3,260
			1.4 11,68	m2	11,680
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.7 1,80	m2	1,800
			1.8 3,26	m2	3,260
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.14 4,69	m2	4,690
			1.15 5,29	m2	5,290
			razem	m2	75,1
94	KNR 14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym - GKB i		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wg opisu A pkt 12.2		
			1.3 7,73	m2	7,730
			1.6 6,40	m2	6,400
			1.9 6,40	m2	6,400
			1.12 9,50	m2	9,500
			1.19 5,50	m2	5,500
			1.21 4,67	m2	4,670
			razem	m2	40,2
95	KNR 4-01 0303/04		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej o grub. 1/2cegły		
			$(0,2 * 2 + 0,44 * 2) * 0,3 * 6$	m2	2,304
			razem	m2	2,304
			4/ TYNKI I OKŁADZINY WEW. GLAZURA CPV 45431200-7		
96	KNR 2-02 0803/02		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.II - pod glazurę na kleju		
			wg opisu A pkt.12.2		
			1.3 $(0,6 + 2,56 + 0,6) * (1,6 - 0,85)$	m2	2,820
			1.6 $(2,5 + 2,56) * 2 * 2,0$	m2	20,240
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600
			1.9 $(2,5 + 2,56) * 2 * 2,0$	m2	20,240

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600
			1.12 (0,6 + 2,56 + 0,6) * (1,6 - 0,85)	m2	2,820
			1.18 (0,6 + 3,19) * (1,6 - 0,85)	m2	2,843
			1.19 (1,2 + 1,02) * 2 * 2 * 2,0	m2	17,760
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			(1,36 + 2,1) * 2 * 2,0	m2	13,840
			- 0,9 * 3 * 2,0	m2	-5,400
			1.21 (2,46 + 1,9) * 2 * 2,0	m2	17,440
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.24 (3,01 + 2,865 * 2) * (1,6 - 0,85)	m2	6,555
			razem	m2	90,558
97	KNR 2-02 0829/06		Licowanie ścian płytkami na klej - glazura (metoda zwykła)		
			wg opisu A pkt.12.2		
			1.3 (0,6 + 2,56 + 0,6) * (1,6 - 0,85)	m2	2,820
			1.6 (2,5 + 2,56) * 2 * 2,0	m2	20,240
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600
			1.9 (2,5 + 2,56) * 2 * 2,0	m2	20,240
			- 0,8 * 2,0	m2	-1,600

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.12 $(0,6 + 2,56 + 0,6) * (1,6 - 0,85)$	m2	2,820
			1.18 $(0,6 + 3,19) * (1,6 - 0,85)$	m2	2,843
			1.19 $(1,2 + 1,02) * 2 * 2 * 2,0$	m2	17,760
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			$(1,36 + 2,1) * 2 * 2,0$	m2	13,840
			- 0,9 * 3 * 2,0	m2	-5,400
			1.21 $(2,46 + 1,9) * 2 * 2,0$	m2	17,440
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.24 $(3,01 + 2,865 * 2) * (1,6 - 0,85)$	m2	6,555
			razem	m2	90,558
98	KNNR 2 0805/07		Licowanie ścian i słupów z kamieni sztucznych - listwy narożnikowe		
			wg opisu A pkt.12.2		
			1.3 $(0,6 + 2,56 + 0,6) + (1,6 - 0,85) * 4$	m	6,760
			1.6 $(2,5 + 2,56) * 2$	m	10,120
			2,0 * 4	m	8,000
			1.9 $(2,5 + 2,56) * 2$	m	10,120
			2,0 * 4	m	8,000
			1.12 $(0,6 + 2,56 + 0,6) + (1,6 - 0,85) * 4$	m	6,760

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.18 $(0,6 + 3,19) + (1,6 - 0,85) * 3$	m	6,040
			1.19 $(1,2 + 1,02) * 2 * 2$	m	8,880
			$(1,36 + 2,1) * 2$	m	6,920
			$2,0 * 12$	m	24,000
			1.21 $(2,46 + 1,9) * 2$	m	8,720
			$2,0 * 4$	m	8,000
			1.24 $(3,01 + 2,865 * 2) + (1,6 - 0,85) * 4$	m	11,740
			razem	m	124,06
			5/ POSADZKI CPV 45431100-7 - panele		
99	KNR 2-02.2 1130.1/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		
			1.4 11,68	m2	11,680
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.22 35,92	m2	35,920
			razem	m2	117,98
100	KNR 2-02.2		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	1130.1/01		pomieszczeniach o powierzchni do 8m2		
			1.13 5,50	m2	5,500
			razem	m2	5,5
101	KNR 2-02 0616/01		Izolacje z folii poziome na sucho jedna warstwa pod panele		
			1.4 11,68	m2	11,680
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.22 35,92	m2	35,920
			plus wywinięcia na ścianę 5% 123,48 * 0,05	m2	6,174
			razem	m2	129,654
102	KNR 2-02 0616/01		analogia - Ułożenie pianki podkładowej pod panele		
			jw 129,654	m2	129,654
			razem	m2	129,654
103	KNR 2-02.2 1136/01		Posadzki z paneli podłogowych		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.4 11,68	m2	11,680
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.22 35,92	m2	35,920
			razem	m2	123,48
104			Materiał do poz jw - listwy przyścienne do paneli		
			1.4 (3,77 + 3,1) * 2	m	13,740
			- 0,9	m	-0,900
			1.5 (3,87 + 3,1) * 2	m	13,940
			- 0,9	m	-0,900
			1.10 (3,82 + 3,1) * 2	m	13,840
			- 0,9	m	-0,900
			1.11 (4,51 + 3,1) * 2	m	15,220
			- 0,9	m	-0,900
			1.13 (2,81 + 1,96) * 2	m	9,540
			- 0,9	m	-0,900

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.17 (2,58 + 5,62 + 5,77 + 5,62)	m	19,590
			- 0,9 * 3	m	-2,700
			1.22 (2,76 + 6,8 + 2,58 + 6,8)	m	18,940
			- 0,9 * 2	m	-1,800
			razem	m	95,81
105	KNR 5-08 0101/03		+0110/4 - Przygotowanie podłoża i montaż listwy łączeniowej wykładziny		
			1.4 0,9	m	0,900
			1.5 0,9	m	0,900
			1.10 0,9	m	0,900
			1.11 0,9	m	0,900
			1.13 0,9	m	0,900
			1.17 0,9 * 2	m	1,800
			1.22 0,9 * 2	m	1,800
			razem	m	8,1
			6/ POSADZKI CPV 45432111-5 terakota-gres		
106	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie podłoża ręcznie w gruncie kategorii III-IV		
			1.1 1,80	m2	1,800
			1.2 3,26	m2	3,260

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.3 7,73	m2	7,730
			1.4 11,68	m2	11,680
			razem	m2	24,47
107	KNR 2-02 1101/07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym		
			jw 24,47 * 0,1	m3	2,447
			razem	m3	2,447
108	KNR 2-02 1101/01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10		
			jw 24,47 * 0,1	m3	2,447
			razem	m3	2,447
109	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zapr.cementowej gr.20mm zatarłe na ostro		
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.6 6,40	m2	6,400
			1.7 1,80	m2	1,800
			1.8 3,26	m2	3,260
			1.9 6,40	m2	6,400
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.12 9,50	m2	9,500

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.14 4,69	m2	4,690
			1.15 5,29	m2	5,290
			1.16 4,12	m2	4,120
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.18 8,10	m2	8,100
			1.19 5,50	m2	5,500
			1.20 9,86	m2	9,860
			1.21 4,67	m2	4,670
			1.22 35,92	m2	35,920
			1.23 4,26	m2	4,260
			1.24 6,94	m2	6,940
			razem	m2	192,59
110	KNR 2-02 0616/01		Izolacje z folii poziome na sucho jedna warstwa		
			1.1 1,8	m2	1,800
			1.2 3,26	m2	3,260
			1.3 7,73	m2	7,730
			1.4 11,68	m2	11,680

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.6 6,40	m2	6,400
			1.7 1,80	m2	1,800
			1.8 3,26	m2	3,260
			1.9 6,40	m2	6,400
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.12 9,50	m2	9,500
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.14 4,69	m2	4,690
			1.15 5,29	m2	5,290
			1.16 4,12	m2	4,120
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.18 8,10	m2	8,100
			1.19 5,50	m2	5,500
			1.20 9,86	m2	9,860
			1.21 4,67	m2	4,670
			1.22 35,92	m2	35,920
			1.23 4,26	m2	4,260

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.24 6,94	m2	6,940
			plus wywinięcia na ścianę 5% 217,06 * 0,05	m2	10,853
			razem	m2	227,913
111	KNR 2-02 0609/03		Izolacja z płyt styropianowych 6cm pozioma, na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa		
			1.1 1,8	m2	1,800
			1.2 3,26	m2	3,260
			1.3 7,73	m2	7,730
			1.4 11,68	m2	11,680
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.6 6,40	m2	6,400
			1.7 1,80	m2	1,800
			1.8 3,26	m2	3,260
			1.9 6,40	m2	6,400
			1.10 11,84	m2	11,840
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.12 9,50	m2	9,500
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.14 4,69	m2	4,690

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.15 5,29	m2	5,290
			1.16 4,12	m2	4,120
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.18 8,10	m2	8,100
			1.19 5,50	m2	5,500
			1.20 9,86	m2	9,860
			1.21 4,67	m2	4,670
			1.22 35,92	m2	35,920
			1.23 4,26	m2	4,260
			1.24 6,94	m2	6,940
			razem	m2	217,06
112	KNR 2-02 0609/08		analogia - Izolacje z płyt styropianowych pionowe 1cm - dylatacja obwodowa /bez lepiku wsp.RiS=0,5/		
			1.1 (2,0 + 0,9) * 2 * 0,06	m2	0,348
			1.2 (2,12 + 1,54 + 2,12) * 0,06	m2	0,347
			1.3 (3,02 + 2,56 + 3,02 + 1,02) * 0,06	m2	0,577
			1.4 (3,77 + 3,1) * 2 * 0,06	m2	0,824
			1.5 (3,87 + 3,1) * 2 * 0,06	m2	0,836
			1.6 (2,5 + 2,56) * 2 * 0,06	m2	0,607

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.7 $(2,0 + 0,9) * 2 * 0,06$	m2	0,348
			1.8 $(2,12 + 1,54 + 2,12) * 0,06$	m2	0,347
			1.9 $(2,5 + 2,56) * 2 * 0,06$	m2	0,607
			1.10 $(3,82 + 3,1) * 2 * 0,06$	m2	0,830
			1.11 $(4,51 + 3,1) * 2 * 0,06$	m2	0,913
			1.12 $(1,02 + 3,71 + 2,56 + 3,71) * 0,06$	m2	0,660
			1.13 $(2,81 + 1,96) * 2 * 0,06$	m2	0,572
			1.14 $(2,81 + 1,68) * 2 * 0,06$	m2	0,539
			1.15 $(1,26 + 1,9 + 2,81 + 1,9) * 0,06$	m2	0,472
			1.16 $(2,66 * 2 + 1,55) * 0,06$	m2	0,412
			1.17 $(2,58 + 5,62 + 5,77 + 5,62) * 0,06$	m2	1,175
			1.18 $(3,19 + 2,455 * 2) * 0,06$	m2	0,486
			1.19 $(1,2 + 1,02) * 2 * 2 * 0,06$	m2	0,533
			$(1,36 + 2,1) * 2 * 0,06$	m2	0,415
			1.20 $(1,55 + 6,365) * 2 * 0,06$	m2	0,950
			1.21 $(2,46 + 1,9) * 2 * 0,06$	m2	0,523
			1.22 $(2,76 + 6,8 + 2,58 + 6,8) * 0,06$	m2	1,136
			1.23 $(1,65 + 2,58) * 2 * 0,06$	m2	0,508
			1.24 $(3,01 + 2,865 * 2) * 0,06$	m2	0,524

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	15,489
113	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zapr.cementowej gr.20mm zatarłe na ostro		
			jw 217,06	m2	217,060
			razem	m2	217,06
114	KNR 2-02 1102/03		Dopłata za każdy 1 cm różnicy w grubości warstwy - za 4- 2=2cm		
			jw 217,06	m2	217,060
			razem	m2	217,06
115	KNR 2-02 1106/07		Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
			jw 217,06	m2	217,060
			razem	m2	217,06
116	KNR 2-02 1118/06		Posadzki z płytek układanych na klej - terakota		
			1.6 6,40	m2	6,400
			1.9 6,40	m2	6,400
			1.19 5,50	m2	5,500
			1.21 4,67	m2	4,670
			razem	m2	22,97
117	KNR 2-02 1120/02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek, cokolik 10cm - układane metodą zwykłą		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.6 (2,5 + 2,56) * 2	m	10,120
			- 0,8	m	-0,800
			1.9 (2,5 + 2,56) * 2	m	10,120
			- 0,8	m	-0,800
			1.19 (1,2 + 1,02) * 2 * 2	m	8,880
			- 0,9 * 2	m	-1,800
			(1,36 + 2,1) * 2	m	6,920
			- 0,9 * 3	m	-2,700
			1.21 (2,46 + 1,9) * 2	m	8,720
			- 0,9	m	-0,900
			razem	m	37,76
118	KNR 2-02 0617/06		analogia - Izolacje szczelin silikonem		
			wg opisu A pkt.12.1 jw 37,76	m	37,760
			razem	m	37,76
119	KNR 2-02 1118/08		Posadzki z płytek układanych na klej - płytki gres układane metodą zwykłą		
			1.1 1,80	m2	1,800
			1.2 3,26	m2	3,260
			1.3 7,73	m2	7,730

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.7 1,80	m2	1,800
			1.8 3,26	m2	3,260
			1.12 9,50	m2	9,500
			1.14 4,69	m2	4,690
			1.15 5,29	m2	5,290
			1.16 4,12	m2	4,120
			1.18 8,10	m2	8,100
			1.20 9,86	m2	9,860
			1.23 4,26	m2	4,260
			1.24 6,94	m2	6,940
			razem	m2	70,61
120	KNR 2-02 1120/02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek, cokolik 7cm - układane metodą zwykłą		
			1.1 (2,0 + 0,9) * 2	m	5,800
			- 0,9 - 0,9	m	-1,800
			1.2 (2,12 + 1,54 + 2,12)	m	5,780
			- 0,9 * 2 - 0,8	m	-2,600
			1.3 (3,02 + 2,56 + 3,02 + 1,02)	m	9,620
			- 0,9	m	-0,900

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.7 (2,0 + 0,9) * 2	m	5,800
			- 0,9 - 0,9	m	-1,800
			1.8 (2,12 + 1,54 + 2,12)	m	5,780
			- 0,9 * 3 - 0,8	m	-3,500
			1.12 (1,02 + 3,71 + 2,56 + 3,71)	m	11,000
			1.14 (2,81 + 1,68) * 2	m	8,980
			- 0,9	m	-0,900
			1.15 (1,26 + 1,9 + 2,81 + 1,9)	m	7,870
			- 0,9	m	-0,900
			1.16 (2,66 * 2 + 1,55)	m	6,870
			- 0,9 - 1,2 - 1,9	m	-4,000
			1.18 (3,19 + 2,455 * 2)	m	8,100
			1.20 (1,55 + 6,365) * 2	m	15,830
			- 1,2 - 0,9 * 2 - 1,1 - 1,9	m	-6,000
			1.23 (1,65 + 2,58) * 2	m	8,460
			- 0,9	m	-0,900
			1.24 (3,01 + 2,865 * 2)	m	8,740
			razem	m	85,33
121	KNR 2-02		analogia - Izolacje szczelin silikonem		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	0617/06				
			wg opisu A pkt.12.1 jw 85,33	m	85,330
			razem	m	85,33
			7/ STOLARKA BUDOWLANA - CPV 45421100-5		
122	KNR 2-02.2 1025/02		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1m2 - O1 - szyba P-4		
			wg rys A 8		
			O1 0,9 * 0,9 * 2	m2	1,620
			razem	m2	1,62
123	KNR 2-02.2 1025/04		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 - O2 ; O3 ; O4 ; O5 - szyba P-4		
			wg rys A 8		
			O2 1,5 * 1,2 * 3	m2	5,400
			O3 1,5 * 1,5 * 4	m2	9,000
			O4 1,5 * 2,0 * 6	m2	18,000
			O5 1,9 * 1,4 * 1	m2	2,660
			razem	m2	35,06
124	KI		Montaż automatycznych nawiewników higrosterowanych np."AERECO"		
			wg uwagi na rys A 8		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			O1 2	kpl	2,000
			O2 3	kpl	3,000
			O4 6	kpl	6,000
			razem	kpl	11
125	KNR 4-01 0207/07		analogia. Wykonanie podlewek pod parapety wewnętrzne		
			wg opisu A pkt. 12.5		
			wg rys A 8		
			O2 1,5 * 3	m	4,500
			O3 1,5 * 4	m	6,000
			O4 1,5 * 6	m	9,000
			O5 1,9 * 1	m	1,900
			razem	m	21,4
126	KNR 4-01 0321/02		Obsadzenie podokienników z postformingu ponad 1,5m		
			wg rys A 8		
			O2 3	szł	3,000
			O3 4	szł	4,000
			O4 6	szł	6,000
			O5 1	szł	1,000

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	14
127			Materiał do poz jw - podokiennik z posformingu		
			wg opisu A pkt. 12.5		
			wg rys A 8		
			O2 1,6 * 3	m	4,800
			O3 1,6 * 4	m	6,400
			O4 1,6 * 6	m	9,600
			O5 2,0 * 1	m	2,000
			razem	m	22,8
128	KNR 2-02 0923/04		Wykonanie spodków pod obróbki blacharskie z zaprawy - do zamontowania parapetu zewnętrznego po osadzeniu okna		
			wg opisu A pkt.12.5		
			O2 1,5 * 0,2 * 3	m2	0,900
			O3 1,5 * 0,2 * 4	m2	1,200
			O4 1,5 * 0,2 * 6	m2	1,800
			O5 1,9 * 0,2 * 1	m2	0,380
			razem	m2	4,28
129	KNR 2- 02.2 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wg opisu A pkt.12.5		
			O2 1,55 * 0,25 * 3	m2	1,163
			O3 1,55 * 0,25 * 4	m2	1,550
			O4 1,55 * 0,25 * 6	m2	2,325
			O5 1,95 * 0,25 * 1	m2	0,488
			razem	m2	5,526
130	KNR 2-02.2 1025/05		Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW - OB6 z szybą P-4		
			wg rys A 8		
			OB6 1,9 * 2,1 * 2	m2	7,980
			razem	m2	7,98
131	KNNR 2 1104/02		Osadzenie ościeżnic drewnianych - D1 , D2 , D3 , D4		
			wg zestawienia rys A 9		
			D1 0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200
			D2 0,9 * 2,0 * 9	m2	16,200
			D3 0,9 * 2,0 * 6	m2	10,800
			D4 1,2 * 2,0 * 1	m2	2,400
			razem	m2	32,6
132	KNNR 2		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	1103/01		wykończone pełne - D1 ; D2 ; D3 ; D4		
			wg zestawienia rys A 9		
			D1 0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200
			D2 0,9 * 2,0 * 9	m2	16,200
			D3 0,9 * 2,0 * 6	m2	10,800
			D4 1,2 * 2,0 * 1	m2	2,400
			razem	m2	32,6
133	KNNR 2 1104/02		Osadzenie ościeżnic - Dz1		
			wg zestawienia rys A 9		
			Dz1 0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600
			razem	m2	3,6
134	KNNR 2 1104/04		Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne - Dz 1 - wzmocnione antywłamaniowo		
			wg rys A 9		
			Dz1 0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600
			razem	m2	3,6
135	KNR 4-01 0211/04		analogia - Wykucie wnęk pod wycieraczkę zew. na głęb. do 5cm		
			wg rys A 10		
			W1 0,5 * 0,9 * 2	m2	0,900

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			W2 0,8 * 1,2 * 2	m2	1,920
			razem	m2	2,82
136	KNR 2-02 1118/01		Posadzki z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża		
			wg rys A 10		
			W1 0,5 * 0,9 * 2	m2	0,900
			W2 0,8 * 1,2 * 2	m2	1,920
			razem	m2	2,82
137	KNR 2-02 1118/09		Posadzki z płytek układanych na klej - gres układane metodą kombinowaną		
			wg rys A 10		
			W1 0,5 * 0,9 * 2	m2	0,900
			W2 0,8 * 1,2 * 2	m2	1,920
			razem	m2	2,82
138	KNR 2-02 1216/03		analogia - Osadzenie elementów wycieraczek zewnętrznej		
			wg rys A 10		
			W1 2	szł	2,000
			W2 2	szł	2,000
			razem	szł	4
139	KNR 5-08		anal.ki - Przygotowanie podłoz pod montaż uchwytów		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	0401/08		łazienkowych jn		
			poręcz ścienna prosta l 50cm 4	szt	4,000
			poręcz ścienna podnoszona l 60cm 1	szt	1,000
			razem	szt	5
140	KNNR 5 1101/07		anal.ki - Montaż uchwytów łazienkowych (malowanych proszkowo) - poręcz ścienna prosta (4szt) - poręcz podnoszona wys.60cm (1szt)		
			wg rys A 10		
			poręcz ścienna prosta l 50cm 4	szt	4,000
			poręcz ścienna podnoszona l 60cm 1	szt	1,000
			razem	szt	5
141	KNNR 7 0506/01		Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami		
			wg rys A 11 1,75 * 0,8 * 2	m2	2,800
			razem	m2	2,8
			8/ ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8		
142	KNR 4-01 0621/05		anal. Gruntowanie ścian Uni-Grunt (Atlas)		
			jn jn 61,373 + 441,47	m2	502,843
			razem	m2	502,843
143	KNR 2-02 1505/03		Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne - farba lateksowa		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wg opisu A pkt 12.3		
			1.15 $(1,26 + 1,9 + 2,81 + 1,9) * 2,9$	m2	22,823
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.16 $(2,66 * 2 + 1,55) * 2,9$	m2	19,923
			(- 0,9 - 1,2) * 2,0	m2	-4,200
			- 1,9 * 2,1	m2	-3,990
			1.20 $(1,55 + 6,365) * 2 * 2,4$	m2	37,992
			(- 1,2 - 0,9 * 2 - 1,1) * 2,0	m2	-8,200
			- 1,9 * 2,1	m2	-3,990
			minus okna		
			O5 - 1,9 * 1,4 * 1	m2	-2,660
			O5 $(1,9 + 1,4 * 2) * 0,15 * 1$	m2	0,705
			OB6 $(1,9 + 2,1 * 2) * 0,15 * 2$	m2	1,830
			drzwi $(0,9 + 2,0 * 2) * 0,15 * 4$	m2	2,940
			razem	m2	61,373
144	KNR 2-02 1505/03		Malowanie farbami emulsyjnymi-akrylowymi wew. podłóży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne		
			1.1 $(2,0 + 0,9) * 2 * 2,5$	m2	14,500

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			1.2 (2,12 + 1,54 + 2,12) * 2,5	m2	14,450
			- 0,9 * 2 * 2,0 - 0,8 * 2,0	m2	-5,200
			1.3 (3,02 + 2,56 + 3,02 + 1,02) * 2,5	m2	24,050
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			- (0,6 + 2,56 + 0,6) * (1,6 - 0,85)	m2	-2,820
			1.4 (3,77 + 3,1) * 2 * 2,5	m2	34,350
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.5 (3,87 + 3,1) * 2 * 2,5	m2	34,850
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.6 (2,5 + 2,56) * 2 * 0,5	m2	5,060
			1.7 (2,0 + 0,9) * 2 * 2,5	m2	14,500
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			1.8 (2,12 + 1,54 + 2,12) * 2,5	m2	14,450
			- 0,9 * 3 * 2,0 - 0,8 * 2,0	m2	-7,000
			1.9 (2,5 + 2,56) * 2 * 0,5	m2	5,060
			1.10 (3,82 + 3,1) * 2 * 2,5	m2	34,600
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.11 (4,51 + 3,1) * 2 * 2,5	m2	38,050

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.12 (1,02 + 3,71 + 2,56 + 3,71) * 2,5	m2	27,500
			- (0,6 + 2,56 + 0,6) * (1,6 - 0,85)	m2	-2,820
			1.13 (2,81 + 1,96) * 2 * 2,9	m2	27,666
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.14 (2,81 + 1,68) * 2 * 2,9	m2	26,042
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.17 (2,58 + 5,62 + 5,77 + 5,62) * 2,9	m2	56,811
			- 0,9 * 3 * 2,0	m2	-5,400
			1.18 (3,19 + 2,455 * 2) * 2,9	m2	23,490
			- (0,6 + 3,19) * (1,6 - 0,85)	m2	-2,843
			1.19 (1,2 + 1,02) * 2 * 2 * 0,9	m2	7,992
			(1,36 + 2,1) * 2 * 0,9	m2	6,228
			1.21 (2,46 + 1,9) * 2 * 0,9	m2	7,848
			1.22 (2,76 + 6,8 + 2,58 + 6,8) * 2,9	m2	54,926
			- 0,9 * 2 * 2,0	m2	-3,600
			1.23 (1,65 + 2,58) * 2 * 2,9	m2	24,534
			- 0,9 * 2,0	m2	-1,800
			1.24 (3,01 + 2,865 * 2) * 2,9	m2	25,346

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- $(3,01 + 2,865 * 2) * (1,6 - 0,85)$	m2	-6,555
			minus okna		
			O2 - $1,5 * 1,2 * 3$	m2	-5,400
			O3 - $1,5 * 1,5 * 4$	m2	-9,000
			O4 - $1,5 * 2,0 * 6$	m2	-18,000
			O2 $(1,5 + 1,2 * 2) * 0,15 * 3$	m2	1,755
			O3 $(1,5 + 1,5 * 2) * 0,15 * 4$	m2	2,700
			O4 $(1,5 + 2,0 * 2) * 0,15 * 6$	m2	4,950
			razem	m2	441,47
145	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2		
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.18 8,10	m2	8,100
			1.20 9,86	m2	9,860
			1.22 35,92	m2	35,920
			1.24 6,94	m2	6,940
			razem	m2	93,38

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
146	KNR 4-01 1202/08		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m2		
			1.16 4,12	m2	4,120
			1.23 4,26	m2	4,260
			razem	m2	8,38
147	KNR 4-01 0622/05		anal. Gruntowanie stropów Uni-Grunt (Atlas)		
			jn jn 115,3 + 101,76	m2	217,060
			razem	m2	217,06
148	KNR 2-02 1505/03		Malowanie farbami emulsyjnymi-akrylowymi wew. podłogi gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne		
			1.1 1,8	m2	1,800
			1.2 3,26	m2	3,260
			1.3 7,73	m2	7,730
			1.4 11,68	m2	11,680
			1.5 12,00	m2	12,000
			1.6 6,40	m2	6,400
			1.7 1,80	m2	1,800
			1.8 3,26	m2	3,260
			1.9 6,40	m2	6,400
			1.10 11,84	m2	11,840

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1.11 13,98	m2	13,980
			1.12 9,50	m2	9,500
			1.13 5,50	m2	5,500
			1.14 4,69	m2	4,690
			1.15 5,29	m2	5,290
			1.19 5,50	m2	5,500
			1.21 4,67	m2	4,670
			razem	m2	115,3
149	KNR 4-01 1204/01		+ 08 - Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotne starych tynków wewnętrznych sufitów z przygotowaniem powierzchni		
			1.16 4,12	m2	4,120
			1.17 32,56	m2	32,560
			1.18 8,10	m2	8,100
			1.20 9,86	m2	9,860
			1.22 35,92	m2	35,920
			1.23 4,26	m2	4,260
			1.24 6,94	m2	6,940
			razem	m2	101,76
			9/ OBUDOWY GK CPV 45410000-4		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
150	KNR 14 2010/02		Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - jednowarstwowe 75-101 - GKBi		
			1.24 (3,01 - 0,7) * 2,9	m2	6,699
			razem	m2	6,699
151	KNR 2-02 2004/01		analogia - Obudowa elem.konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów 1-warstwowa 55-01		
			obudowy pionów		
			1.3 (0,2 + 0,4) * 2,6	m2	1,560
			1.4 (0,1 + 0,3) * 2,6	m2	1,040
			1.6 (0,1 + 0,1) * 2,6	m2	0,520
			1.9 (0,1 + 0,1) * 2,6	m2	0,520
			1.11 (0,2 + 0,4) * 2,6	m2	1,560
			1.12 (0,2 + 0,4) * 2,6	m2	1,560
			1.13 (0,1 + 0,2) * 2,9	m2	0,870
			1.17 (0,2 * 2 + 0,3) * 2,9	m2	2,030
			1.21 (0,1 + 0,1) * 2,9	m2	0,580
			1.22 (0,1 + 0,3) * 2,9	m2	1,160
			1.23 (0,1 * 2 + 0,3) * 2,9	m2	1,450
			razem	m2	12,85
152	KNR 2-02		Izolacje z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	0613/06		sucho - 3cm		
			wg opisu A pkt 12.2		
			jw 12,85	m2	12,850
			razem	m2	12,85
153	KNR 2-02 0613/06		Izolacje z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - 5cm		
			1.24 (3,01 - 0,7) * 2,9	m2	6,699
			razem	m2	6,699
			10/ ROBOTY DEKARSKIE CPV 45261214-7 papa		
154	KNR 2-02 1102/01		Warstwy wyrównawcze z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro		
			18,65 * 6,52	m2	121,598
			19,855 * 6,58	m2	130,646
			1,96 * 7,3	m2	14,308
			razem	m2	266,552
155	KNR 2-02 0602/01		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z Dysperbitu		
			jw 266,552	m2	266,552
			razem	m2	266,552
156	KNR 2-02 0616/01		Izolacje z folii poziome na suchu jedna warstwa		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			jw 266,552	m2	266,552
			plus wywinięcia na ścianę 5% 266,552 * 0,05	m2	13,328
			razem	m2	279,88
157	KNR 22 0527/01		Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym - płyty styropianowe laminowane papa 15cm + 2x papa termozgrzewalna		
			jw jw 266,552	m2	266,552
			razem	m2	266,552
158	KNR-W 4- 01 0519/04		analogia - Obróbki z papy wierzchniego krycia		
			wywietrzak dachowy d 160		
			$(0,44 + 0,44) * 2 * 0,75 * 6$	m2	7,920
			mury		
			$(1,96 * 2 + 7,3) * 0,6$	m2	6,732
			$18,65 * 0,6$	m2	11,190
			$(19,855 + 6,52) * 0,6$	m2	15,825
			$(1,14 - 0,24) * 0,6$	m2	0,540
			razem	m2	42,207
			11/ ROBOTY DEKARSKIE CPV 45261320-3 obróbki		
159	KNR 15 0528/04		Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 15cm		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			6,9	m	6,900
			9,4	m	9,400
			18,8	m	18,800
			razem	m	35,1
160	KNR 15 0529/03		Rury spustowe z PCV o średnicy 15cm		
			0,8 + 3,3 + 2,85	m	6,950
			razem	m	6,95
161	KNR 2-02 0923/04		Wykonanie spodków pod obróbki blacharskie z zaprawy - do zamontowania parapetu zewnętrznego po osadzeniu okna		
			O1 0,9 * 0,2 * 2	m2	0,360
			O2 1,5 * 0,2 * 3	m2	0,900
			O3 1,5 * 0,2 * 4	m2	1,200
			O4 1,5 * 0,2 * 6	m2	1,800
			O5 1,9 * 0,2 * 1	m2	0,380
			razem	m2	4,64
162	KNR 2- 02.2 0541/01		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		
			O1 0,9 * 0,3 * 2	m2	0,540
			O2 1,5 * 0,3 * 3	m2	1,350

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			O3 1,5 * 0,3 * 4	m2	1,800
			O4 1,5 * 0,3 * 6	m2	2,700
			O5 1,9 * 0,3 * 1	m2	0,570
			razem	m2	6,96
163	KNR 2-02.2 0541/02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
			pos pod r. 35,1 * 0,35	m2	12,285
			razem	m2	12,285
164	KNR 2-17 0149/01		Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ B/II, w układach kanałowych, d=160mm		
			wg rys A 10 6	szt	6,000
			razem	szt	6
165	KNR 2-17 0152/02		Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwaździste d=160mm		
			wg rys A 10 6	szt	6,000
			razem	szt	6
			12/ ELEWACJA		
166	KNR 4-01 0701/05		analogia - Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach		
			el. południowo-zachodnia 7,66 * 2,75	m2	21,065
			- 1,9 * 1,4 + (1,9 + 1,4 * 2) * 0,15 * 1	m2	-1,955

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			$(-1,9 * 2,1 + (1,9 + 2,1 * 2) * 0,15) * 2$	m2	-6,150
			$(7,66 + 2,15) * 0,4$	m2	3,924
			el. północno-zachodnia $(26,215 - 4,85) * 2,95$	m2	63,027
			$6,46 * (3,65 - 3,15)$	m2	3,230
			$(-0,9 * 0,9 + (0,9 + 0,9 * 2) * 0,15) * 2$	m2	-0,810
			$(-1,5 * 1,2 + (1,5 + 1,2 * 2) * 0,15) * 2$	m2	-2,430
			$(-0,9 * 2,0 + (0,9 + 2,0 * 2) * 0,15) * 2$	m2	-2,130
			el.północno-wschodnia $18,3 * 3,8$	m2	69,540
			$1,75 * 0,5 * 2 + 4,8 * 1,0$	m2	6,550
			$(-1,5 * 2,0 + (1,5 + 2,0 * 2) * 0,15) * 6$	m2	-13,050
			el.południowo-wschodnia $(18,046 - 4,85) * 2,95$	m2	38,928
			$(-1,5 * 1,5 + (1,5 + 1,5 * 2) * 0,15) * 3$	m2	-4,725
			razem	m2	175,014
167	KNR 4-01 0108/13		Wywóz gruzu z konstr. ceglanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1km + opłata za składowanie / nie nalicza się KZ/		
			z pozycji jw $175,014 * 0,02$	m3	3,500
			razem	m3	3,5
168	KNR 4-01 0108/16		Dodatek na każdy następny 1km wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi za 20-1=19km		
			jw 3,5	m3	3,500

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	3,5
169	KNR 23 2611/01		Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
			el. południowo-zachodnia 6,34 * 0,35	m2	2,219
			4,7 * (2,18 + 0,15)	m2	10,951
			1,9 * 2,75 * 3 + 0,36 * 2,75	m2	16,665
			7,66 * 0,3	m2	2,298
			- 1,9 * 1,4 * 1	m2	-2,660
			- 1,9 * 2,1 * 2	m2	-7,980
			(7,66 + 2,15) * 0,4	m2	3,924
			el. północno-zachodnia 26,215 * 3,25	m2	85,199
			6,46 * (3,65 - 3,25)	m2	2,584
			- 0,9 * 0,9 * 2	m2	-1,620
			- 1,5 * 1,2 * 3	m2	-5,400
			- 0,9 * (2,0 - 0,92) * 2	m2	-1,944
			el.północno-wschodnia 18,3 * (3,8 - 0,845)	m2	54,077
			- 0,975 * (3,8 - 0,845)	m2	-2,881
			- 1,5 * 2,0 * 6	m2	-18,000
			el.południowo-wschodnia 18,046 * (3,25 - 0,895)	m2	42,498

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 0,94 * (3,25 - 0,895)	m2	-2,214
			- 1,5 * 1,5 * 4	m2	-9,000
			ościeża		
			el. południowo - zachodnia		
			(1,9 + 1,4 * 2) * 0,15 * 1	m2	0,705
			(1,9 + 2,1 * 2) * 0,15 * 2	m2	1,830
			el. północno - zachodnia		
			(0,9 + 0,9 * 2) * 0,15 * 2	m2	0,810
			(1,5 + 1,2 * 2) * 0,15 * 3	m2	1,755
			(0,9 + (2,0 - 0,92) * 2) * 0,15 * 2	m2	0,918
			el.północno - wschodnia		
			(1,5 + 2,0 * 2) * 0,15 * 6	m2	4,950
			el.południowo - wschodnia		
			(1,5 + 1,5 * 2) * 0,15 * 4	m2	2,700
			razem	m2	182,384
170	KNR 33 0027/01		Gruntowanie pośrednie Sto Prep Micro		
			jw 182,384	m2	182,384
			razem	m2	182,384

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
171	KNR 33 0024/01		Smarowanie preparatem grzybobójczym Sto Prim Fungal		
			przyjęto 10% 182,384 * 0,1	m2	18,238
			razem	m2	18,238
172	KNR 33 0005/03		Ocieplenie ręczne ścian budynków w technologii STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, płytami styropianowymi klejonymi do podłoża o grubości 12cm		
			el. południowo-zachodnia 6,34 * 0,35	m2	2,219
			4,7 * (2,18 + 0,15)	m2	10,951
			1,9 * 2,75 * 3 + 0,36 * 2,75	m2	16,665
			7,66 * 0,3	m2	2,298
			- 1,9 * 1,4 * 1	m2	-2,660
			- 1,9 * 2,1 * 2	m2	-7,980
			(7,66 + 2,15) * 0,4	m2	3,924
			el. północno-zachodnia 26,215 * 3,25	m2	85,199
			6,46 * (3,65 - 3,25)	m2	2,584
			- 0,9 * 0,9 * 2	m2	-1,620
			- 1,5 * 1,2 * 3	m2	-5,400
			- 0,9 * (2,0 - 0,92) * 2	m2	-1,944
			el.północno-wschodnia 18,3 * (3,8 - 0,845)	m2	54,077

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 0,975 * (3,8 - 0,845)	m2	-2,881
			- 1,5 * 2,0 * 6	m2	-18,000
			el.południowo-wschodnia 18,046 * (3,25 - 0,895)	m2	42,498
			- 0,94 * (3,25 - 0,895)	m2	-2,214
			- 1,5 * 1,5 * 4	m2	-9,000
			razem	m2	168,716
173	KNR 33 0005/01		Ocieplenie ręczne ścian budynków w technologii STO THERM CLASSIC, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, płytami styropianowymi klejonymi do podłoża o grubości 2cm - ościeża		
			el. południowo - zachodnia		
			(1,9 + 1,4 * 2) * 0,15 * 1	m2	0,705
			(1,9 + 2,1 * 2) * 0,15 * 2	m2	1,830
			el. północno - zachodnia		
			(0,9 + 0,9 * 2) * 0,15 * 2	m2	0,810
			(1,5 + 1,2 * 2) * 0,15 * 3	m2	1,755
			(0,9 + (2,0 - 0,92) * 2) * 0,15 * 2	m2	0,918
			el.północno - wschodnia		
			(1,5 + 2,0 * 2) * 0,15 * 6	m2	4,950
			el.południowo - wschodnia		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			$(1,5 + 1,5 * 2) * 0,15 * 4$	m2	2,700
			razem	m2	13,668
174	KNR 33 0028/01		Malowanie elewacji - farba Sto Silico Color Garant 2x		
			jw jw 168,716 + 13,668	m2	182,384
			razem	m2	182,384
175	KNR 23 2611/01		Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
			el. południowo-zachodnia 6,34 * 0,35	m2	2,219
			el. północno-zachodnia 6,46 * 0,45	m2	2,907
			el.północno-wschodnia 18,3 * 0,45	m2	8,235
			$1,75 * 0,5 * 2 + 4,8 * 1,0$	m2	6,550
			el.południowo-wschodnia 18,046 * 0,35	m2	6,316
			razem	m2	26,227
176	KNR 33 0027/01		Gruntowanie pośrednie Sto Prep Micro		
			jw 26,227	m2	26,227
			razem	m2	26,227
177	KNR 33 0024/01		Smarowanie preparatem grzybobójczym Sto Prim Fungal		
			przyjęto 10% 26,227 * 0,1	m2	2,623

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	2,623
178	KNR 33 0001/05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego		
			jw 26,227	m2	26,227
			razem	m2	26,227
179	KNR 33 0027/01		Gruntowanie pośrednie Sto Prep Miral		
			jw 26,227	m2	26,227
			razem	m2	26,227
180	KNR 33 0027/02		Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie mineralny hydrofobowy, o strukturze baranek lub kornik - StoMiral WDVS o uziarnieniu 1,5mm		
			jw 26,227	m2	26,227
			razem	m2	26,227
181	KNR 33 0028/01		Malowanie elewacji - farba Sto Silico Color Garant 2x		
			jw 26,227	m2	26,227
			razem	m2	26,227
182	KNR 23 2611/01		Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
			el. południowo-zachodnia 6,34 * 3,25	m2	20,605
			- 4,7 * (2,18 + 0,15)	m2	-10,951
			7,66 * 2,75	m2	21,065

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			- 1,9 * 2,75 * 3 - 0,36 * 2,75	m2	-16,665
			el. północno-zachodnia 26,215 * 0,92	m2	24,118
			- 0,9 * 0,92 * 2	m2	-1,656
			0,94 * (3,50 - 0,92)	m2	2,425
			0,87 * (3,25 - 0,92)	m2	2,027
			el.północno-wschodnia 18,3 * 0,845	m2	15,464
			0,975 * (3,8 - 0,845)	m2	2,881
			el.południowo-wschodnia 18,046 * 0,895	m2	16,151
			0,94 * (3,25 - 0,895)	m2	2,214
			razem	m2	77,678
183	KNR 33 0027/01		Gruntowanie pośrednie Sto Prep Micro		
			jw 77,678	m2	77,678
			razem	m2	77,678
184	KNR 33 0024/01		Smarowanie preparatem grzybobójczym Sto Prim Fungal		
			przyjęto 10% 77,678 * 0,1	m2	7,768
			razem	m2	7,768
185	KNR 33 0001/05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z tworzyw sztucznych		
			jw 77,678	m2	77,678

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	77,678
186	KNR 33 0001/03		Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 12cm		
			jw 77,678	m2	77,678
			razem	m2	77,678
187	KNR 33 0024/04		analogia - Nałożenie masy Sto Murisol DS 3mm		
			jw 77,678	m2	77,678
			razem	m2	77,678
188	KNR 33 0024/04		analogia - Nałożenie tynku podkładowego Sto Murisol SP - dwie warstwy ok.2cm		
			jw 77,678	m2	77,678
			razem	m2	77,678
189	KNR 33 0001/05		Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z tworzyw sztucznych		
			jw 77,678	m2	77,678
			razem	m2	77,678
190	KNR 2-02 0829/03		Licowanie ścian płytkami na klej - płytki klinkierowe		
			jw 77,678	m2	77,678
			razem	m2	77,678
191	KNR 33 0023/01		Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(168,716 + 13,668 + 77,678) * 5	szt	1.300,310
			razem	szt	1300,31
192	KNR 33 0018/07		Montaż profili elewacyjnych - obramowań typu h 15cm gr 5cm (przy gzymsie) - płyty styropianowe		
			wg opisu A pkt.14.0		
			el. południowo-zachodnia 6,34	m	6,340
			el. północno-zachodnia 26,215	m	26,215
			el.północno-wschodnia 18,3	m	18,300
			razem	m	50,855
193	KNR 33 0018/07		Montaż profili elewacyjnych - obramowań typu h 10cm gr 5cm (okna) - płyty styropianowe		
			wg opisu A pkt.14.0		
			O1 (1,1 + 0,9 * 2) * 2	m	5,800
			O2 (1,7 + 1,2 * 2) * 3	m	12,300
			O3 (1,7 + 1,5 * 2) * 4	m	18,800
			O4 (1,7 + 2,0 * 2) * 6	m	34,200
			O5 (2,1 + 1,4 * 2) * 1	m	4,900
			OB6 (2,1 + 2,1 * 2) * 2	m	12,600
			Dz1 (1,2 + 2,0 * 2) * 2	m	10,400
			razem	m	99

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
194	KNR 33 0018/09		Montaż profili elewacyjnych - parapetów typu FB h 15,5cm		
			O1 (1,1) * 2	m	2,200
			O2 (1,7) * 3	m	5,100
			O3 (1,7) * 4	m	6,800
			O4 (1,7) * 6	m	10,200
			O5 (2,1) * 1	m	2,100
			razem	m	26,4
195	KNR 33 0018/09		Montaż profili elewacyjnych - gzymsów h 150mm		
			el.północno-wschodnia 1,19 + 1,31	m	2,500
			1,32 + 1,32 + 1,52 + 1,2 + 0,85	m	6,210
			razem	m	8,71
196	KNR 33 0022/01		Montaż listew startowych 12cm		
			el. południowo-zachodnia 7,66	m	7,660
			el. północno-zachodnia 26,215 - 0,9 * 2	m	24,415
			el.północno-wschodnia 18,3	m	18,300
			el.południowo-wschodnia 18,046	m	18,046
			razem	m	68,421
197	KNR 33		Ochrona narożników wypukłych		

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	0021/01				
			okna wewnątrz		
			O1 (0,9 + 0,9 * 2) * 2	m	5,400
			O2 (1,5 + 1,2 * 2) * 3	m	11,700
			O3 (1,5 + 1,5 * 2) * 4	m	18,000
			O4 (1,5 + 2,0 * 2) * 6	m	33,000
			O5 (1,9 + 1,4 * 2) * 1	m	4,700
			OB6 (1,9 + 2,1 * 2) * 2	m	12,200
			Dz1 (0,9 + 2,0 * 2) * 2	m	9,800
			okna zewnątrz		
			O1 (1,1 + 1,1 * 2) * 2	m	6,600
			O2 (1,7 + 1,3 * 2) * 3	m	12,900
			O3 (1,7 + 1,6 * 2) * 4	m	19,600
			O4 (1,7 + 2,1 * 2) * 6	m	35,400
			O5 (2,1 + 1,5 * 2) * 1	m	5,100
			OB6 (2,1 + 2,2 * 2) * 2	m	13,000
			Dz1 (1,2 + 2,1 * 2) * 2	m	10,800
			gzyms 150cm 50,855 + 8,71	m	59,565
			piony ok 4,0 * 3	m	12,000

Tabela przedmiaru robót

Branża : BUDOWLANA - GDAŃSK - WRZESZCZ UL.KISIELEWSKIEGO 12

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m	269,765