

WYKONANIE INSTALACJI:
W UKŁADZIE TN-S

**OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKE SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

OZNACZENIA

- oprawa np. SATURN 2x15W IP54 prod. Lena Lighting wyposażona w inwerter 2h
- oprawa np. VECTOR 2x36W IP20 prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter
- oprawa np. COSMOS 2x36W IP54 prod. Es-System
- oprawa np. XAREL 8W TL/GS wersja awaryjna/autotest prod. Lena Lighting wyposażona w 2h inwerter oraz odpowiedni pikogram informacyjny

A – sufitowy wypust oświetleniowy 4-ożyłowy, max. 300W

A1 – sufitowy wypust oświetleniowy 4-ożyłowy, max. 150W


B – ścienny wypust oświetleniowy 3–ożyłowy, max. 100W

OSPRZET

- tącznik klawiszowy p/t 16A/230V IP44

UWAGI:

- T. Instalację wykonać przewodami typu YDY(p)20 nx1,5mm² o Un min 750V układanymi p/p.
2. W poszczególnych pomieszczeniach należy zastosować:
- w pom. technicznych, łazience osprzet instal. o IP 44;
 - w pozostałych pom. osprzet instal. o IP 20.
- Zaleca się zastosowanie osprzętu łącznikowego klasy serii Forum prod. Edo.
3. Instalację kabli wykonano zgodnie z normami oraz sztuką budowlaną.
4. Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy wykonane w ramach instalacyjnych i/lub uszczelnienie przeciwnieprzemocni uszczelniającymi.



RZUT KONDYGNACJI poziom + 4,29 / + 5,55

Inwestor / Adres obiektu: Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 80-865 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 134a adr. obiektu 80-736 Gdańsk, ul.Modra 69B, dz. nr 53/1					
Objekt: Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby MOPS					
Placówka opiekuńczo-wychowawcza całodobowa dla dzieci					
Kondygnacja:		Szala:		Nr rys.:	
Rzut I piętra		poziom		E-05	
Stadium:		Projekt budowlany		Elektryczna	
Nazwa rysunku:		PLAN INSTALACJI			
Inż.		specjalność:		Data:	
ŚLAWOMIR KIEDROWSKI		ELEKT.R.		11.2007	
Sprawdzający:		specjalność:		Data:	
mgr inż.		ELEKT.R.		11.2007	
HALINA DOROŃCINSKA					

PRACOWNIA PROJEKTOWUSŁUGOWA "KANELA"		e-mail:biuro@sega.gda.pl	
80-297 BANINO			
UL. DĘBOWA 18			
83-330 ŻUKOWO,			
UL. KOŚCIERSKA 9			
tel. (0 58) 684-88-97			
fax (0 58) 684-85-83			
tel. kom. 600 22 39 78			
www.sega.gda.pl			