


LEGENDA :



ŚCIANY ISTNIEJĄCE


ŚCIANY DO WYBURZENIA

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z CEGŁY

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT G-K

UWAGI :

Poszerzenie otworów drzwiowych z 80 do 100 cm przeprowadzić wykorzystując istniejące nadproża. Należy zapewnić ich oparcie min. 9cm po obu stronach otworu. Jeżeli wykorzystanie istniejących nadproży jest niemożliwe, zastosować:  
N4a - 2 dwuteowniki 120; altern. L19-2xD/120  
N5 - 2 dwuteowniki 80; altern. L19-1xD/120  
N8 - 2 dwuteowniki 120; altern. L19-2xD/150



Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby MOPS Placówka opiekuńczo-wychowawcza całodobowa dla dzieci - PBW konstrukcja	
RZUT KONDYGNACJI +7,20	1:100
ADRES:	80-736 Gdańsk ul. Modra 69B, dz. nr 53/1
INWESTOR:	MOPS w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134a
PROJEKTANT:	WIERTEKACJA: mgr inż. Dariusz Rak mgr inż. Władysław Rak upr. bud. nr 5509/93
	XI. 2007
	K4