

LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z CEGŁY
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT G-K

UWAGI :

1) Poszerzenie otworów drzwiowych z 80 do 100 cm przeprowadzić wykorzystując istniejące nadproża. Należy zapewnić ich oparcie min. 9cm po obu stronach otworu. Jeżeli wykorzystanie istniejcych nadproży jest niemożliwe, zastosować:
N4a - 2 dwuteowniki 120; altern. L19-2xD/120
N5 - 2 dwuteowniki 80; altern. L19-1xD/120
N7 - 2 dwuteowniki 120; altern. L19-2xD/120

2) Nadproża nowych otworów okiennych:
N2 - 2 dwuteowniki 140; altern. L19-3xN/180

3) P2 - oparcie więźby dachowej. Jeżeli murata oparta jest na wieńcu,
stanowi on wystarczające oparcie. Jeżeli murłatę oparto bezpośrednio
na murze należy ją wzmocnić kantówką 14x14cm lub podeprzeć dwuteownikiem 140.

Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby MOPS
Placówka opiekuńczo-wychowawcza
całodobowa dla dzieci - PBW konstrukcja

RZUT KONDYGNACJI +4,29 i +5,55 | 1:100

ADRES: 80-736 Gdańsk ul. Modra 69B, dz. nr 53/1

INWESTOR: MOPS w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 134a

PROJEKTANT:
mgr inż. Danuta Rak
upr. bud. nr 5509/93

WERYFIKACJA:
mgr inż. Walenty Rak
upr. bud. nr 3210/58

XI. 2007

K3